


KOTŁOWNIA - RZUT  
1:25



UWAGA:

- Oznaczenia zgodne ze schematem kotłowni oraz zestawieniem urządzeń
- Instalację w zakresie kotłowni prowadzić natynkowo, armaturę montować w sposób umożliwiający jej obsługę
- Obiegi grzewcze w zakresie kocioł - rozdzielacz główny wykonać z rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie
- Instalację c.o., za wyjątkiem pętli OP wykonać z rur UPONOR MLC
- Wszelkie przewody grzewcze oraz cwu należy zaizolować
- Miejsca przejść przez strefy pożarowe zabezpieczyć przepustami instalacyjnymi posiadającymi klasę odporności ogniowej EI zgodną z klasą ścian i stropów
- Obieg grzewczy wtórny nagrzewnic zamontowanych w centralach wentylacyjnych należy wypełnić glikolem etylenowym o stężeniu 40%

LEGENDA:

- Proj. Zasilanie - obieg wodny
- Proj. Powrót - obieg wodny
- Proj. Zasilanie - obieg glikolowy
- Proj. Powrót - obieg glikolowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		TEMAT:	
TOPOS STUDIO		BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ:	
architektura • grafika • design		- BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO, PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RODZINNEGO DOMU POMOCY;	
TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI		- BUDYNKU REHABILITACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa 702-41-585-2		kat. I oraz kat. XVI, XVII	
INWESTOR:		ADRES:	
FUNDACJA OCZYSZCZENIA BRATA		ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa, dz. nr 62/4 i 65/2 ob. 394	
KRŚ: 0000494434, NIP: 5732348117		RYSUNEK:	
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa		KOTŁOWNIA - RZUT	
PROJEKTANT:		SPRAWDZIL:	
RYS.: S-11		skala: 1:25	
format: A3		data: XI 2019	
fazę: PW		branża: SANITARNA	