

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
- INSTALACJE SANITARNE  
1:500

Mapa do celów projektowych  
SKALA 1:500

Województwo: Śląskie  
Miejscowość: Częstochowa  
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 246401\_1  
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: M. Częstochowa  
Numer działki: 0394, 394  
Adres: 62/4,65/2 Brzezińska

Sekcja mapy zasadniczej  
PUWG 2000: 6.141.31.16.3.4  
Układ wysokości: Kronsztad 86  
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 - 18  
Nr ewid. zgłoszenia GK.6640.751.2019  
Data: 12.08.2019  
Wykonawca:

Podkład mapy na którym wykonano projekt jest zgodny z mapą do celów projektowych zarejestrowaną w GODGiK w Częstochowie pod numerem P.2464.2018.2208


Legenda:

- i.b. - Inna budowla
- Linie rozgraniczające teren inwestycji
- Nieprzekraczalna linia zabudowy

(oznaczenia graficzne wniesiono na podstawie Decyzji nr 30 Prezydenta miasta Częstochowa z dnia 22.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak sprawy AAB.6733.2.7.2019)

Treść mapy spełnia warunki określone w § 79 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Badając księgę wieczystą nr KW CZ1C/00152727/4, CZ1C/00075980/1 ustalono iż przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona służebnościami gruntowymi.



LEGENDA:

- ZB1 - PROJ. BETONOWY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆ 10m³ - ODBIÓR ŚCIEKÓW Z BUDYNKU REHABILITACJI
- ZB2 - PROJ. BETONOWY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚĆ 10m³ - ODBIÓR ŚCIEKÓW Z BUDYNKU MIESZKALNEGO
- Z - PROJ. ZASUWA ODCINAJĄCA
- Sk - PROJ. TWORZYWOWA STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø425
- SG1 - SZAFKA GAZOWA WYPOSAŻONA W KUREK GŁÓWNY WG PROJEKTU PRZYŁĄCZA GAZU
- SG2 - PROJ. SZAFKA GAZOWA WYPOSAŻONA W KUREK ODCINAJĄCY ORAZ ZAWÓR MAG-3
- wx - PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE - WODA
- kx - PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE - KANALIZACJA SAN.
- 228,95 RZĘDNA WIERZCHU STUDZIENKI
- 228,17 RZĘDNA DNA STUDZIENKI

OZNACZENIA:

- Ø63PE-HD - PROJ. PRZYŁĄCZE WODY (WG ODRĘBNEGO OPRAC.)
- Ø160PVC - PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- Ø40PE-HD - PROJ. INSTALACJA GAZU
- Ø160PVC - PROJ. PRZYŁĄCZE GAZU (WG ODRĘBNEGO OPRAC.)
- PROJ. RURY OCHRONNE

UWAGA:

NA KABŁACH ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI NALEŻY ZAŁOŻYĆ DWUDZIELNE RURY OSŁONOWE TYPU AROT O ŚREDNICY Ø110 LUB Ø160 I DŁUGOŚCI 2M W MIEJSCU KAŻDEGO SKRZYŻOWANIA

|  |  |
|--|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:<br><b>TOPOS STUDIO</b><br>architektura • grafika • design<br>TOPOS STUDIO PIOTR BILSKI<br>ul. Brzezińska 47/59 lok. 2,<br>42-208 Częstochowa<br>792-47-59-22 | TEMAT:<br>BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW W ZABUDOWIE GRUPOWEJ:<br>- BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO,<br>PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RODZINNEGO DOMU POMOCY;<br>- BUDYNKU REHABILITACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| OBIEKT:  | kat. I oraz kat. XVI, XVII   |
| ADRES:   | ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa, dz. nr 62/4 i 65/2 ob. 394   |
| INWESTOR:  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU<br>- INSTALACJE SANITARNE  |
| PROJEKTANT:  |  |
| SPRAWDZIŁ:   |  |
| RYS.:<br><b>S-01</b>   | skala: 1:500<br>format: A3<br>data: XI 2019<br>faza: PW<br>branża: SANITARNA   |